

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

від _____ 2016. №

м. Ужгород

Про підсумки опалювального сезону 2015-2016 та заходи по підготовці до опалювального сезону 2016-2017

Заслухавши інформацію про підсумки опалювального сезону 2015-2016 та розглянувши запропоновані заходи по підготовці житлово-комунальних підприємств міста, закладів освіти та охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконком міської ради **ВИРІШИВ**:

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2015-2016 взяти до відома.

2. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств, закладів освіти, охорони здоров'я та культури міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 (додатки 1,2,3,4).

3. Zobov'язати департамент міського господарства (Пайда О.В.), управління освіти (Бабунич О.Ю.), відділ охорони здоров'я (Решетар В.В.) та управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (Бобров Є.В.) до 01 жовтня 2016 року забезпечити виконання затверджених заходів у повному обсязі.

4. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) передбачити бюджетні призначення у межах бюджету на 2016 рік для фінансування заходів по підготовці міста до зими.

5. Рішення виконкому 20.05.2015 № 154 " Про підсумки опалювального сезону 2014-2015 років та заходи по підготовці до опалювального сезону 2015-2016 років " та 30.09.2015 № 301 "Про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 років" у зв'язку із виконанням зняти з контролю.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до функціональних повноважень.

Міський голова

Б. Андрійв

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про підсумки опалювального сезону 2015-2016 років

Підготовка міського господарства до опалювального сезону здійснювалась в рамках виконання заходів, які заплановані та затверджені рішенням виконкому 20.05.2015 р. № 154. Саном на 01.10. 2015 року всі заплановані заходи було виконано.

Житловий фонд. Згідно розроблених заходів по підготовці **житлового фонду** до роботи в осінньо-зимовому сезоні 2015-2016 р. до експлуатації в зимових умовах підготовлено 847 будинків. Було виконано такі міроприємства:

- проведено поточний ремонт покрівель на 109 будинках (118 % від запланованого);
- виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у під'їздах у 84 будинках 100%;
- виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 97 під'їздах 100%;
- виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у 77 будинках 100 %;
- виконано поточний ремонт електрощитових у 70 будинках 100 %.

Капітальний ремонт.

В 2015 році фінансування капітального ремонту житлового фонду з міського бюджету заплановано по Програмі капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки. По капітальному ремонту виконано: 19 покрівель, ремонт систем водопостачання та водовідведення в 5 будинках, завершено роботи по капітальному ремонту фасаду по вул. Підгірній.

Також проведено роботи по Програмі капітального ремонту історичної частини міста на 2-х будинках на пл.Ш.Петефі,9,11.

Водоканалом згідно заходів по підготовці до роботи водопровідно-каналізаційного господарства в зимових умовах виконано:

- заміну окремих аварійних ділянок водопровідних мереж – 2046 п.м. на суму **1285,5 тис. грн.;**
- заміну окремих ділянок каналізаційних мереж – 46 п.м. на суму **32 тис. грн.**

Було підготовлено всі 9 водопровідних насосних станцій , всі 11 каналізаційних насосних станцій , 21 свердловини.

З метою надійного функціонування водозабору підземних вод «Минай» проведено роботи по облаштуванню павільйону над артезіанською свердловиною № 2а на суму **12,0 тис. грн.**

На каналізаційних очисних спорудах змонтовано конденсаторну установку з автоматичним управлінням для компенсації реактивної потужності. Її вартість склала **144,6 тис. грн.**

На каналізаційних очисних спорудах для забезпечення технологічного режиму функціонування вивезено мул з двох мулових майданчиків. Вартість робіт склала **76,2 тис. грн.**

На комплексі очисних споруд поверхневого водозабору проведено заміну 19 шт. засувки на технологічних трубопроводах на суму **319,6 тис. грн.**

Придбано компресор вартістю **51,6 тис.грн.** та за його допомогою впроваджено повітряно-водяну промивку швидких фільтрів на НФС-2.

На НФС-3 проведена очистка та промивка резервуару чистої води $V=3000 \text{ м}^3$ на суму **10,0 тис. грн.**

Замінено на ПНС «Юність» насосне обладнання на насос з автоматичною станцією управління на суму **689,6 тис.грн.**

На КНС-2 змонтовано сучасні насоси (3 шт.) з автоматичним регулятором частоти на суму **487,5 тис. грн.**

Проведено ремонт даху ПНС по вул. Легоцького – 35 м^2 на суму **11,5 тис. грн.**

Загальна вартість робіт по підготовці до зимового періоду склала **3120,1 тис. грн.**

Бюджетна сфера :

До опалювального сезону підготовлено 48 котельнь бюджетної сфери :

- освіта – 42 кот.
- медицина – 2 кот.
- культура 2 кот.
- виконком – 1 кот.
- управління праці та соціального захисту населення -1 кот.

З них 2 котельні управління освіти працюють на твердому паливі (ДНЗ № 28 та ДНЗ № 30). Продовжуються роботи по переведенню на тверде паливо котельної ДНЗ № 15.

До нормальної експлуатації в зимових умовах підготовлено 80 бюджетних установ міста : - освіта – 51 установа, медицина – 18 об'єкти, культура – 9, виконком – 1, управління праці та соціального захисту населення – 2 .

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 13.10.2015 р. № 343 було розпочато опалювальний сезон у всіх сферах міського господарства. Опалювальний сезон проходив стабільно, без аварійних ситуацій.

Рішенням виконавчого комітету від 01.04.2016 № 88 з 01 квітня 2016 року припинено опалювальний сезон у всіх сферах міського господарства та житловому фонді окрім міського пологового будинку, міської дитячої клінічної лікарні, та територіальному центрі соціального обслуговування і за потреби у навчальних закладах, де його було продовжено до 15 квітня.

Розрахунки за енергоносії проводяться в цілому вчасно. Найвна поточна заборгованість по закладам управління освіти в сумі 504,0 тис.грн. у зв'язку із відсутністю бюджетних асигнувань на вказаний період по закладам, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

В.о. директора департаменту

О. Пайда

ЗАХОДИ
по підготовці об'єктів водопостачання та водовідведення
КП "Водоканал м. Ужгорода" до зимового періоду 2016-2017рр.

№ п/п	Перелік заходів і робіт	Одиниці виміру	К-ть	Потреба у коштах, тис. грн.			
				Всього	кошти підприємства	міський бюджет	субвенції
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього по підприємству:			7699,9	4484,9	3215,0	
I. КОС:							
1.	<i>Ремонт даху повітродувки та НС сирого осаду з заміною покрівельного шару з руберойду на металопрофіль</i>	м ²	737	607,0	607,0	–	–
2.	<i>Ремонт лотків аварійного скиду стоків</i>	м/п	150	139,0	139,0	–	–
3.	<i>Заміна піскових бункерів V- 5,0 м³ на пісколовках</i>	шт.	2	134,5	134,5	–	–
4.	<i>Завершення ремонту покрівлі станції сирого осаду</i>	м ²	15	3,5	3,5	–	–
5.	<i>Заміна ділянки водопроводу від вул. Щедрина до в/вводу на КОСd-90 мм</i>	м.п.	150	120,0	120,0	–	–
6.	<i>Ремонт господарсько-побутової каналізації адміністративного корпусу d- 150 мм</i>	м.п.	5	2,5	2,5	–	–
	Разом:			1006,5	1006,5		
II. Водопровідні мережі:							
1.	<i>Заміна аварійної водопровідної мережі D - 160 по вул. Старицького</i>	п.м.	350	410,0	-	410,0	-
2.	<i>Заміна застарілої запірно-регулюючої арматури D – 100-400 мм</i>	шт.	73	950,0		950,0	–
3.	<i>Заміна в/вводів житлових будинків та аварійних ділянок водопроводу</i>	п.м.	1600	900,0	200,0	700,0	–
4.	<i>Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул. Маркуша (від вул. Фогорашія до Лодія), D-100мм</i>	п.м.	70	110,0	-	110,0	-

5.	Будівництво другого вводу D-110мм до ПНС(16-ти по верхівка)	п.м.	50	75,0		75,0	
6.	Заміна аварійного водопроводу D-150мм від пр. Свободи до ПНС «Електрон»	п.м.	55	105,0		105,0	
	Разом:			2550,0	200,0	2350,0	
III. Каналізаційні мережі:							
1.	Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення по місту d= 150-400 мм	п.м.	560	700,0		700,0	–
	Разом:			700,0		700,0	
IV. Об'єкти енергоживлення							
1.	Заміна лічильників активної та реактивної енергії на електронний із замірами генерації реактивної енергії на КОС	шт.	1	2,4	2,4	–	–
2.	Заміна вимірювальних трансформаторів струму та проводів згідно з вимогами Правил на КОС	шт.	1	1,8	1,8	–	–
3.	Підготовка місця для опломбування пристроїв обліку на КОС	шт.	1	0,5	0,5	–	–
4.	Заміна ввідного автоматичного вимикача на ПНС (16-ти пов., пл. Б.Хмельницького, б/н)	шт.	1	2,0	2,0	–	–
5.	Заміна вимірювальних трансформаторів струму, підготування місця для опломбування пристроїв обліку, заміна ввідного автоматичного вимикача на ПНС «Кальварія»	шт.	1	6,3	6,3	–	–
6.	Заміна вимірювальних трансформаторів струму, підготування місця для опломбування пристроїв обліку, заміна ввідного автоматичного вимикача на КНС-2	шт.	1	4,3	4,3	–	–
7.	Заміна вимірювальних трансформаторів струму, підготування місця для опломбування пристроїв обліку, заміна ввідного автоматичного вимикача на КНС-9	шт.	1	4,3	4,3	–	–
8.	Заміна зношених світильників, заміна щитів освітлення (ЩО) та елементів проводки на КНС-3, КНС-4, КНС-5	шт.	3	30,0	30,0		
9.	Монтаж трансформатора на а/свердловині №3а	шт.	1	1,8	1,8		
	Разом:			53,4	53,4		

V. КНС:

1.	Ремонт освітлення машинних залів та грабельних приміщень на КНС №4	шт.	1	4,0	4,0	–	–
2.	Заміна внутрішнього водопроводу на КНС-3	м. п.	16	2,5	2,5		
3.	Встановлення дренажного насоса на КНС-3 та КНС-9	шт.	2	6,0	6,0		
4.	Заміна віконних блоків на КНС-3,5	шт.	11	35,0	35,0	–	–
5.	Замуровка віконних отворів КНС-3, 5	м ²	19,0	13,0	13,0		
6.	Ремонт санвузлів на КНС-3,4	шт.	2	3,0	3,0		
7.	Встановлення електробойлерів на КНС-3, КНС-4	шт.	2	5,0	5,0		
8.	Встановлення електрообігрівачів 1,5 кВт на КНС-3, КНС-4	шт.	6	9,0	9,0		
9.	Санітарна побілка приміщень, фарбування панелей КНС-3, КНС-9	м ²	160	5,0	5,0		
10.	Ремонт даху КНС-5 та КНС-9	м ²	290,0	182,0	182,0	–	
11.	Фарбування трубопроводів та металоконструкцій на КНС-3			7,0	7,0		
12.	Фарбування трубопроводів та металоконструкцій на КНС-4			7,5	7,5		
13.	Фарбування металоконструкцій огорожі на КНС-5			1,0	1,0		
14.	Фарбування трубопроводів та металоконструкцій на КНС-9			7,0	7,0		
15.	Придбання тримера електричного	шт.	1	2,0	2,0		
16.	Закінчення робіт по влаштуванню вентиляції на КНС-1			46,0	46,0		
	Разом:			335,0	335,0		

VI. ПНС та РЧВ:

1.	Реконструкція камери управління РЧВ «Кальварія» 2x1000 м ³	шт.	1	75,0	75,0	–	–
2.	Влаштування гідроізоляції внутрішніх стін підземної частини машинного залу ПНС «Юність»	м ²	80	15,0	15,0	–	–

3.	Фарбування металоконструкцій, трубопроводів в машинних залах ПНС «Юність», Грушевського, 39а, Лавріщева.	м ²	67,0	3,0	3,0	–	–
4.	Влаштування бетонної підлоги машинного залу ПНС «Електрон»	м ²	35,7	4,0	4,0	–	–
5.	Штукатурення внутрішніх стін ПНС «Електрон»	м ²	120,0	6,0	6,0		
6.	Заміна металоконструкцій (сходи, перила, площадки) на ПНС «Кальварія» в приміщенні РЧВ, V=1000 м ³	м ²	4	4,0	4,0		
7.	Заміна труб напірного водопроводу d=200 мм у машинному залі ПНС «Юність»	м. п.	10	9,0	9,0		
8.	Утеплення перекриття побутового приміщення (прохідної) на РЧВ «Студмістечко».	м ²	12,0	3,0	3,0		
9.	Влаштування огорожі на ПНС «Кальварія»	м. п.	24,0	1,5	1,5		
10.	Влаштування огорожі на ПНС «Юність» (вул. Минайська)	м. п.	96,0	5,8	5,8		
11.	Заміна насосного обладнання на бустерну установку N-2x3 кВт з частотним перетворювачем та диспетчеризацією на ПНС по пр. Свободи (16-ти пов.)	шт.	1	165,0		165,0	
	Разом:			291,3	126,3	165,0	

VII. КОПВ

1.	Ремонт даху споруди фільтрів НФС-3 з заміною покрівельного шару з руберойду на металопрофіль	м ²	1388	1300,0	1300,0		
2.	Герметизація швів між стіновими панелями НФС-3	п. м.	1860	130,0	130,0	–	–
3.	Захист від корозії металоконструкцій кріплення стінових панелей до колон і плит перекриття до балок приміщення фільтрів та відстійників комплексу НФС-3	м ²	67	6,0	6,0		
4.	Влаштування містка над фільтрами НФС-2	шт.	1	31,0	31,0		
5.	Влаштування антикорозійного захисту металевих вертикальних змішувачів на НФС-3	м ²	70	50,0	50,0		
	Разом:			1517,0	1517,0		

VIII. Водозабір «Минай»

1.	<i>Поточний ремонт навільйонів над а/свердловинами (внутрішня та зовнішня штукатурка, фарбування трубопроводів та запірної арматури, дверей)</i>	<i>шт.</i>	<i>15</i>	<i>7,5</i>	<i>7,5</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
2.	<i>Ремонт огорожі навколо свердловин</i>	<i>п. м.</i>	<i>20,0</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>		
3.	<i>Фарбування технологічних трубопроводів та обладнання на НС II підйому</i>	<i>м²</i>	<i>95,0</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>		
4.	<i>Монтаж трансформатора та насоса SPU 08-120-04 на а/свердловині №3а, прокачування на відновлення дебіту</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>		
5.	<i>Реконструкція а/свердловин №5а, 6а, 764, 763, 4а із заміною насосів на сучасні SPU 08-120-04</i>	<i>шт.</i>	<i>5</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>		
6.	<i>Заміна водопроводу d-200 мм від а/свердловини №762 до трубопроводу D-400 мм.</i>	<i>м. п.</i>	<i>130</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>		
7.	<i>Заміна водопроводу d-200 мм від а/свердловини №2а до РЧВ</i>	<i>м. п.</i>	<i>806</i>	<i>591,0</i>	<i>591,0</i>		
	<i>Разом:</i>			<i>1246,7</i>	<i>1246,7</i>		

В.о. директора департаменту міського господарства

Керуючий справами виконкому

О. Пайда

О. Макара

ЗАХОДИ
по підготовці об'єктів навчальних закладів м. Ужгород до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017

№ п/п	Назва установи, адреса	Згідно з дефектними актами - перелік технічних проблем та заходів, направлених на їх вирішення	Орієнтовна вартість робіт та матеріалів та джерела фінансування, тис. грн.			
			Загальна потреба в коштах, тис. грн.	Фінансування з місцевого бюджету (бюджет розвитку), тис.грн.		Інші джерела фінансування, тис. грн.
				Капітальні видатки	Поточні видатки	
1.	ЗОШ № 2	Повірка засобів обліку газу (лічильника та коректора)	4,0		4,0	
2.	ЗОШ № 3	<ul style="list-style-type: none"> - Встановлення насоса для збільшення тиску води в опалювальній системі західного крила; - заміна шарових кранів ; - заміна автоматичних розповітрявачів. 	20,0		20,0	
3.	ЗОШ № 5	Заміна ГРП (Київська наб.,17А)	45,0		45,0	
		Повірка та ремонт манометрів	3,5		3,5	
		Ремонт електронного табло тиску води в системі	1,5		1,5	
4.	ЗОШ № 6	Заміна магістральних	25, 0		25, 0	

		трубопроводів діаметрів 40 мм. Заміна зовнішньої труби частково Ø78. Ізоляція зовнішньої труби. Капітальний ремонт одного котла в модулі.				
5.	ЗОШ №7	Ремонт автоматики, насоса у котельні	50,0		50,0	
6.	ЗОШ № 8	Акт № 2-1; № 2-1-1 (ремонт котла)	26, 2		26 ,2	
7.	Економічний ліцей	Поточний ремонт котельні	20,0		20 ,0	
8.	ЗОШ № 10	Повірка газового лічильника та коректора	2 ,7		2,7	
9.		Повірка манометрів газової котельні	1,5		1,5	
10.	ЗОШ № 13	Заміна 2-х газових котлів на 2 котли для твердого палива	70,0		70,0	
11.	ЗОШ № 14	Чистка котлів Термомакс Ремонт насоса підживлення	10,0		10,0	
12.	ЗОШ № 15	Поточний ремонт котлів модульної газової котельні	46,0		46,0	
13.	НВК «Горяни»	Заміна котла	25,0		25,0	
14.	Ліцей «Лідер»	Заміна запірної арматури в котельні.	12,6		12,6	
15.	Класична гімназія	Заміна газового редуктора для котельні	20,0		20,0	
		Поточний ремонт газової шкафної котельні	10,0		10,0	
		Газові сигналізатори (2 шт.)	1,5		1,5	
		Поточна перевірка димових і вентиляційних каналів	4,5		4,5	
		Заміна монометрів (3 шт.)	2,5		2,5	

16.	Угорськомовна гімназія	Поточний ремонт котельні	20,0		20,0	
17.	НВК «Пролісок»	Поточний ремонт котельні: - демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном. - Установлення насосів. - Насос циркуляційний.	25,0		25,0	
18.	ДНЗ № 20	Перевірка теплообмінника котла	10, 00		10, 00	
	РАЗОМ		456,5		456,5	

Начальник управління

О. Бабунич

Керуючий справами виконкому

О. Макара

ЗАХОДИ
по підготовці об'єктів медичних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017

№ п/п	Назва установи, адреса	Згідно з дефектними актами - перелік технічних проблем та заходів, направлених на їх вирішення	Орієнтовна вартість робіт та матеріалів та джерела фінансування, тис. грн.			
			Загальна потреба в коштах, тис. грн.	Фінансування з місцевого бюджету (бюджет розвитку), тис.грн.		Інші джерела фінансування, тис. грн.
				Капітальні видатки	Поточні видатки	
1	Центральна міська клінічна лікарня, м.Ужгород, вул.Грибоедова, 20 (котельня, Головний корпус)	Повірка коректора та лічильника газу, термометрів, манометрів. Перевірка вентиляційних і димових каналів. Наладка систем технологічної сигналізації та автоматики безпеки котлів. Перевірка теплового лічильника СВТУ — 10. Поточний ремонт фільтрів, запірної арматури, насосного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів	41,5	-	41,5	-
2	Центральна міська клінічна лікарня, м.Ужгород, вул.Грибоедова, 20 (котельня)	Періодичний технічний огляд 3-х котлів КСВ — 2, ВК — 21 — ДП ЗАК ЕТЦ	3,0	-	3,0	-
3	Міська дитяча клінічна лікарня,	Капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ по вул. Ракоці, 3,6	548,0	548,0	-	-

	м.Ужгород, вул.Ракоці, 3-5					
	Всього		592,5	548	46,5	-

Начальник відділу

В. Решетар

Керуючий справами виконкому

О. Макара

Заходи
по підготовці об'єктів управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді
до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017.

№ п/п	Назва установи, адреса	Згідно з дефектними актами-перелік технічних проблем та заходів, направлених на їх вирішення	Орієнтовна вартість робіт та матеріалів, джерела фінансування, тис. грн.				
			Загальна потреба в коштах, тис. грн.	Фінансування з місцевого бюджету, тис. грн.		Інші джерела фінансування, тис. грн.	
Капітальні видатки	Поточні видатки						
1.	Дитяча музична школа №1 ім. П.І.Чайковського, вул. Волошина, 11	- капітальний ремонт будівель навчальних корпусів школи;	350,00	350,00			
		- обстеження стану теплотраси (теплової мережі), що веде з котельні до корпусів №2 та №3 (довжина 55 м у двотрубному обчисленні – 110 м труб);	2,00				2,00
		- обстеження мережі тепло- і водопостачання школи;					
		- поточний ремонт мережі теплопостачання школи;	1,00				1,00
		- планова профілактика котлів:	1,00			1,00	

		усунення дрібних несправностей, що виникли у процесі експлуатації, очистка теплообмінних апаратів від сажі та окалини; - перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність тяги;	0,3			0,3
	Дитяча школа мистецтв, пл. Ш.Петефі, 20-22	Капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої школи мистецтв	200,0	200,0		
		Заміна: - насосів GRUNDFOS TYPE UP 15-70/CY (2шт.); - клапанів VK 4100C у зборі з катерками (3 шт.); - блока керування котлом (1 шт.); - лічильника газу (1 шт.); - газосигналізатора (1 шт.); - манометрів до 6 МПа (5 шт.); - ізоляція зовнішніх труб тепломережі (20 м.п.).	200,0			
	Всього:		754,3	550,0		4,3

Начальник управління

Є. Бобров

Керуючий справами виконкому

О. Макара

