



## УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

#### Р І Ш Е Н Н Я

10.02.2025

м. Ужгород

№ 50

#### **Про погодження виконання робіт**

Керуючись статтями 20, 21, 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на підставі підпункту 7 пункту «а» статті 30, частини 2 статті 52, пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення експлуатаційного стану дорожньо-транспортної інфраструктури загального користування, розглянувши заяву ТОВ «ЛІЗРОМ» від 06.02.2025 № 9, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЗРОМ» проведення комплексу робіт із відновлення твердого покриття та покращення експлуатаційного стану дорожньо-транспортної інфраструктури загального користування по вул. Володимирській згідно з додатком.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЗРОМ» до 31.05.2025 виконати комплекс робіт за рахунок власних коштів відповідно до виконавчої схеми, що додається.

3. Виконання робіт проводити з дотриманням вимог чинних будівельних норм і правил та законодавства у сфері благоустрою і охорони довкілля.

4. Департаменту міської інфраструктури забезпечити контроль за дотриманням умов виконання робіт, які визначені цим рішенням.

5. У випадку виявлення департаментом міської інфраструктури порушень умов виконання робіт, товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЗРОМ» забезпечити зупинення виконання робіт до усунення відповідних порушень.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Є. Плавайка.

**Міський голова**

**Богдан АНДРІЙВ**

Додаток  
до рішення виконкому  
10.02.2025 № 50

### Перелік

робіт з відновлення твердого покриття та покращення експлуатаційного стану дорожньо-транспортної інфраструктури загального користування по вул. Володимирській

№	Найменування робіт
1.	Фрезерування покриттів, глибиною фрезерування 15 см
2.	Виправлення профілю основ без додавання нового матеріалу
3.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші товщиною 15 см
4.	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (нижнього шару товщиною 40 мм)
5.	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (верхнього шару товщиною 30 мм)
6.	Установлення бордюрних каменів
7.	Підняття горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка.

Керуючий справами виконкому

Василь ПИНЗЕНИК