



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10.11.2023

м. Ужгород

№ 598

Про затвердження проєкту будівництва

Відповідно до статей 31, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», враховуючи позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 09.08.2023 року №14-1177/01-21, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити проєкт «Будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н в м. Ужгород» з техніко-економічними показниками згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Є. Плавайка.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Техніко-економічні показники по об'єкту
«Будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський
муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н в
м. Ужгород»

	Одиниця вимірювання	Кількість				
		АПК з приміщенням поточного ремонту автобусів		Мийка	КПП (навіс)	Всього
		АПК	приміщення поточного ремонту автобусів			
Вид будівництва		нове будівництво				
Розрахунковий строк експлуатації	років	100	100	50	50	-
Ступінь вогнестійкості	-	II	II	II	II	-
Площа ділянки	га	1,6000				
Площа озеленення	м ²	2 225,30				
Поверховість	поверх	2	1	1	1	2; 1
Площа забудови	м ²	332,90	447,50	409,20	247,60	1 437,20
Загальна площа	м ²	866,40	371,70	368,50	-	1 606,60
Корисна площа	м ²	522,0	371,70	368,50	-	1 262,20
Загальний будівельний об'єм, у т. ч: -вище відм. 0,000 -нижче відм. 0,000	м ³		2 992,20		-	
	м ³	3 864,80	2 992,20	3 014,0	-	9 871,0
	м ³	3 044,60	-	3 014,0	-	9 050,80
820,20						820,20
Потужність підприємства (кількість автобусів)	шт	74				
Пропускна здатність	пост	-	3	2	2	-
Кількість створених робочих місць	місце	39		4	-	43
Загальна кількість працюючих	осіб	78		8	-	86

Режим роботи	зміна	2				
Показники річних витрат ресурсів:	тис. кВтгод	938,0				
-електрична енергія	м ³	1 784,0				
-води	МВт/год	66,94				
- теплова енергія						
Опалювальна площа будівель	м ²	601,0	372,70	368,50	-	1 342,20
Опалювальний об'єм будівель	м ³	1 905,20	2 010,50	3 014,0	-	6 929,70
Клас енергетичної ефективності	клас	С	-	-	-	С
Питомий показник споживання первинної енергії	кВт х год/м ³	283,63	-	-	-	283,63
Загальний показник питомого енергоспоживання при опаленні/охолодженні	кВт х год/м ³	22,10	-	-	-	22,10
Питомий показник викидів парникових газів (МСO2)	кг/м ²	48,83	-	-	-	48,83
Термін першого планового обстеження технічного стану будівель	-	через 10 років				
Рекомендована періодичність планових обстежень	-	через 10 років				
Перелік конструкцій категорії відповідальності:	категорія					
- фундаменти, колони, плити перекриття, цегляні несучі стіни		А	А	А	А	-
- цегляні самонесучі стіни		Б	Б	-	-	
Граничне експлуатаційне та граничне розрахункове значення навантажень для конструкцій перекриттів	кг/м ²	200 / 800	-	-	-	-
Граничне експлуатаційне та граничне розрахункове значення навантажень для конструкцій покриття	кг/м ²	50 / 640	400 / 790	50 / 350	50 / 350	-
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 30 червня 2023 р., у т. ч.:	тис. грн.	162 361,034				
- будівельні роботи						

- устаткування, меблі, інвентар	-"-	115 841,147
- інші витрати	-"-	14 868,965
	-"-	31 650,922
Тривалість будівництва	місяців	12,8

Керуючий справами виконкому

Василь ПИНЗЕНИК