



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11.03.2026

м. Ужгород

№ 146

Про затвердження проєкту будівництва

Відповідно до статей 31, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», враховуючи позитивний експертний звіт ТОВ «ВЕСТ БУД ЕКСПЕРТИЗА» від 27.02.2026 року № 04-04/21-27.02.26, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити проєкт «Будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н в м. Ужгород (коригування)» з техніко-економічними показниками згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Завидняка.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Техніко-економічні показники об'єкта
«Будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський
муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н в
м. Ужгород (коригування)»

	Одиниця вимірювання	Кількість				
		АПК з приміщенням поточного ремонту автобусів		Мийка	КПП (навіс)	Всього
		АПК	приміщення поточного ремонту автобусів			
Вид будівництва		нове будівництво				
Розрахунковий строк експлуатації	років	100	100	50	50	-
Ступінь вогнестійкості	-	II	II	II	II	-
Площа ділянки	га	1,6000				
Площа заощення	м ²	11917,50				
Площа озеленення	м ²	2 225,30				
Поверховість	поверх	2	1	1	1	2; 1
Площа забудови	м ²	332,90	447,50	409,20	247,60	1 437,20
Загальна площа	м ²	866,40	371,70	368,50	-	1 606,60
Корисна площа	м ²	522,0	371,70	368,50	-	1 262,20
Загальний будівельний об'єм, у т. ч: -вище відм. 0,000 -нижче відм. 0,000	м ³	3 864,80	2 992,20	3 014,0	-	9 871,0
	м ³	3 044,60	2 992,20	3 014,0	-	9 050,80
	м ³	820,20		-	-	820,20
Потужність підприємства (кількість автобусів)	шт	74				
Пропускна здатність	пост	-	3	2	2	-
Кількість створених робочих місць	місце	39		4	-	43

Загальна кількість працюючих	осіб	78	8	-	86	
Режим роботи	зміна	2				
Показники річних витрат ресурсів:	тис. кВтгод	938,0				
-електрична енергія	м ³	1 784,0				
-води	МВт/год	66,94				
-теплова енергія						
Опалювальна площа будівель	м ²	601,0	372,70	368,50	-	1 342,20
Опалювальний об'єм будівель	м ³	1 905,20	2 010,50	3 014,0	-	6 929,70
Клас енергетичної ефективності	клас	С	-	-	-	С
Питомий показник споживання первинної енергії	кВт х год/м ³	283,63	-	-	-	283,63
Загальний показник питомого енергоспоживання при опаленні/охолодженні	кВт х год/м ³	22,10	-	-	-	22,10
Питомий показник викидів парникових газів (МСO ₂)	кг/м ²	48,83	-	-	-	48,83
Термін першого планового обстеження технічного стану будівель	-	через 10 років				
Рекомендована періодичність планових обстежень	-	через 10 років				
Перелік конструкцій категорії відповідальності:	категорія					
- фундаменти, колони, плити перекриття, цегляні несучі стіни		А	А	А	А	-
- цегляні самонесучі стіни		Б	Б	-	-	
Граничне експлуатаційне та граничне розрахункове значення навантажень для конструкцій перекриттів	кг/м ²	200 / 800	-	-	-	-
Граничне експлуатаційне та граничне розрахункове значення навантажень для конструкцій покриття	кг/м ²	50 / 640	400 / 790	50 / 350	50 / 350	-
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах						

станом на 16 лютого 2026 р., у	тис. грн.	215 694,656
т. ч.:		
- будівельні роботи		
- устаткування, меблі, інвентар	-"-	145843,075
- інші витрати	-"-	16675,144
	-"-	53176,437
із загальної кошторисної вартості виконано, у т.ч:		
- будівельні роботи	-"-	18 124,565
- устаткування, меблі, інвентар	-"-	11 935,933
- інші витрати	-"-	431,680
		5756,952
Тривалість будівництва	місяців	12,8

Керуючий справами виконкому

Василь ПИНЗЕНИК