



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

м. Ужгород

№ _____

Про погодження виконання робіт

Керуючись статтями 20, 21, 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на підставі підпункту 7 пункту «а» статті 30, частини 2 статті 52, пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення експлуатаційного стану дорожньо-транспортної інфраструктури загального користування, розглянувши заяву ТОВ «ЛІЗРОМ» від 06.02.2025 № 9, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЗРОМ» проведення комплексу робіт із відновлення твердого покриття та покращення експлуатаційного стану дорожньо-транспортної інфраструктури загального користування по вул. Володимирській згідно з додатком.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЗРОМ» до 31.05.2025 виконати комплекс робіт за рахунок власних коштів відповідно до виконавчої схеми, що додається.

3. Виконання робіт проводити з дотриманням вимог чинних будівельних норм і правил та законодавства у сфері благоустрою і охорони довкілля.

4. Департаменту міської інфраструктури забезпечити контроль за дотриманням умов виконання робіт, які визначені цим рішенням.

5. У випадку виявлення департаментом міської інфраструктури порушень умов виконання робіт, товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЗРОМ» забезпечити зупинення виконання робіт до усунення відповідних порушень.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Є. Плавайка.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Додаток
до рішення виконкому
_____ 2025 № _____

Перелік

робіт з відновлення твердого покриття та покращення експлуатаційного стану дорожньо-транспортної інфраструктури загального користування по вул. Володимирській

№	Найменування робіт
1.	Фрезерування покриттів, глибиною фрезерування 15 см
2.	Виправлення профілю основ без додавання нового матеріалу
3.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші товщиною 15 см
4.	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (нижнього шару товщиною 40 мм)
5.	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (верхнього шару товщиною 30 мм)
6.	Установлення бордюрних каменів
7.	Підняття горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка.

Керуючий справами виконкому

Василь ПИНЗЕНИК