



## УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

#### Р І Ш Е Н Н Я

20.05.2015

Ужгород

№ 154

#### **Про підсумки опалювального сезону 2014-2015 років та заходи по підготовці до опалювального сезону 2015-2016 років**

Заслухавши інформацію керівників департаменту міського господарства, управління освіти, відділу охорони здоров'я, управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді про підсумки опалювального сезону 2014-2015 років та розглянувши запропоновані заходи по підготовці житлово-комунальних підприємств міста, закладів освіти та охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконком міської ради **ВИРІШИВ**:

1. Інформацію про роботу міського господарства в опалювальний період 2014-2015 років взяти до відома.

2. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств міста, закладів освіти, охорони здоров'я та культури до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років. (додатки 1,2,3,4).

3. Зобов'язати департамент міського господарства (Костенчук О.А.), управління освіти (Бабунич О.Ю.), відділ охорони здоров'я (Решетар В.В.) та управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (Бобров Є.В.) в строк до 1 жовтня 2015 року забезпечити виконання затверджених заходів в повному обсязі.

4. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) передбачити бюджетні призначення для фінансування заходів по підготовці до зими в межах бюджету на 2015 рік.

5. Рішення виконкому 07.05.2014 № 132 " Про підсумки опалювального сезону 2013-2014 років та заходи по підготовці до опалювального сезону 2014-2015 років " та 29.10.2014 № 421 "Про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років" у зв'язку із виконанням зняти з контролю.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до функціональних повноважень.

**Міський голова**

**В. Погорелов**

## І Н Ф О Р М А Ц І Я

### про підготовку та проходження опалювального сезону 2014-2015 років

Підготовка міського господарства до опалювального сезону здійснюється в рамках виконання заходів, які заплановані та затверджені рішенням виконкому 07.05.2014 р. № 132.

**Житловий фонд.** Згідно розроблених заходів по підготовці **житлового фонду** до роботи в осінньо-зимовому сезоні 2013-2014 р. до експлуатації в зимових умовах підготовлено 847 будинків. На сьогоднішній день виконано такі міроприємства:

- проведено поточний ремонт покрівель на 144 будинках ( 100 %);
- виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у під'їздах у 87 будинках 121%;
- виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 164 під'їздах 100%;
- виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у 146 будинках 100 %;
- виконано поточний ремонт електрощитових у 124 будинках 100 %.

#### **Капітальний ремонт.**

В 2014 році фінансування капітального ремонту житлового фонду з міського бюджету заплановано виключно по Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення у місті Ужгород.

За рахунок коштів міського бюджету та мешканців проведено капітальний ремонт покрівель у 9-ти будинках на загальну суму 966,892 тис.грн., капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення у 2-х будинках на суму 154,768 тис.грн., а також частковий ремонт фасаду будинку № 1 по вул.Підгірній на суму 421,357 тис.грн.

В м.Ужгороді продовжується виконання програми надання допомоги малозабезпеченим верствам населення у влаштуванні автономного електричного опалення. Так протягом 2014 року ПП «Промтехобладнання» виконано роботи по влаштуванню опалення у 140 квартирах. На сьогоднішній день залишаються на обліку 115 громадян, які потребують допомоги.

**Водоканалом** м.Ужгород згідно заходів по підготовці до роботи підприємства в зимових умовах було виконано:

- заміну окремих аварійних ділянок водопровідних мереж – 850 п.м. на суму **270 тис. грн.;**
- заміну окремих ділянок каналізаційних мереж – 143 п.м. на суму **64 тис. грн.**

З метою надійного енергопостачання водозабору підземних вод «Минай» проведено випробувальні роботи по силовим трансформаторам та збірним шинам ПЛ – 6/10кВ ремонт повітряних ліній електропередач. Підрядною організацією виконані роботи на **16,7 тис. грн.** Виготовлено та змонтовано 5 металевих дверей на павільйонах артезіанських свердловин на суму **13,5 тис. грн.**

Для зменшення енергоспоживання та для стабільної роботи підземного водозабору придбано та змонтовано 8 глибинних насосів фірми Wilo на суму **518,2**

**тис. грн.** Крім цього, ще на двох діючих свердловинах замінені амортизовані насоси типу ЕЦВ на суму **73,7 тис. грн.**

Для зменшення споживання реактивної енергії на водозаборі «Минай» змонтовано установку компенсації реактивної енергії. Її вартість склала **299,4 тис. грн.** Протягом 2014 року на водозаборі спожито 3622624 кВАр/год електроенергії на суму 342,8 тис. грн., прогнозне зменшення споживання на 75% складе близько 250 тис. грн. економії за рік.

На насосних станціях підвищення тиску по вул. Лавріщева та по вул. Грушевського, 39а проведено модернізацію насосного обладнання з переведенням на їх в автоматичний режим функціонування і подачею води споживачам у цілодобовому режимі на суму. Вартість обладнання склала **571,7 тис. грн.**

На двох каналізаційних насосних станціях - КНС-6 та КНС-9 впроваджено системи диспетчерського віддаленого керування та моніторингу на суму **144 тис. грн.** Проведена заміна аварійної ділянки кабельної лінії 10 кВ від ПС-5 до ЗТП-249 живлення КНС-4 на суму **84 тис. грн.** Проведено ремонт кабелю електрозабезпечення КНС-9. Сума ремонтних робіт склала **13,6 тис. грн.**

На каналізаційних очисних спорудах для забезпечення технологічного режиму функціонування вивезено мул з двох мулових майданчиків. Вартість робіт склала **28,3 тис. грн.**

На комплексі очисних споруд поверхневого водозабору проведено заміну 5 шт. засувки на технологічних трубопроводах на суму **5,5 тис. грн.** Замінено 6 вікон та 3 шт. дверей на виробничих та побутових приміщеннях на суму **23,2 тис. грн.**

Загальна вартість робіт по підготовці до зимового періоду за рахунок власних коштів підприємства склала **2125,8 тис. грн.**

#### **Заклади освіти:**

Згідно запланованих заходів управлінням освіти до експлуатації в зимових умовах виконані наступні роботи:

##### **- Угорськокомвна гімназія:**

- 1) замовлено та замінено 6 (шість) теплообмінників в настінних котлах „Терм“;
- 2) проведено ремонт системи опалення гімназії із заміною ділянок трубопроводу.

##### **- НВК «Ялинка» вул.Нахімова,3:**

- 1) капітальний ремонт надземної тепломережі від модульної котельні до вузла управління будівлі;
- 2) ремонт трубопроводів системи опалення у підвалі.

##### **- ДНЗ №31,вул. Собранецька, 120:**

- 1) проведено капітальний ремонт системи опалення.

##### **- Ліцей „Лідер“,**

- 1) виконано заміну датчиків та регулювання автоматики безпеки на котлах;
- 2) виконано заміну підземної теплової мережі Ду=50 в кількості 30 п/м в двотрубному вимірі від теплової камери до вузла управління в басейні (ввід №2);
- 3) виконано установку газоаналізатора та клапана відсікача газу у приміщенні котельні.

##### **- НВК „Пролісок“,**

- 1) проведено заміну циркуляційного насосу №2 типу Vilo.

##### **- УСШ №3,**

- 1) Державна повірка лічильника та коректора.

**- НВК «Ужгородський економічний ліцей – ЗОШ І-ІІ ст. №9»**

1) Державна повірка лічильника та коректора.

Також частково проведено капітальний ремонт систем опалення та теплових мереж у ДНЗ №12, ЗОШ №8 (та НВК „Первоцвіт“), НВК „Веселка“, ДНЗ №1, ДНЗ № 26, ДНЗ № 28, ДНЗ № 36, ДНЗ № 38, ДНЗ № 39.

**Охорона здоров'я.**

Відповідно до плану заходів по підготовці до опалювального періоду закладів охорони здоров'я за **2014 рік виконані наступні роботи:**

**- центральна міська клінічна лікарня:**

Котельня: проведена повна ревізія засувок, прочистка фільтрів, ревізія автоматики котлів, прочистка вентиляційних та димових каналів, проведена повірка лічильника газу, термометрів, димових каналів, манометрів, на димових трубах встановлено 3 пости для заміру викидів газу, заміри заземлення. Система трубопроводів зовнішніх теплових мереж поставлено під тиск води.

Будівлі та споруди: підготовлені 2 бойлери та 3 теплових пунктів, підготовлені 3 з 4 опалювальних систем, підготовлені 3 із 3 систем гарячого водопостачання, проведено ревізію всіх засувок, виконано заміну 9-ти стояків центр.опалення головного корпусу.

**- міська дитяча клінічна лікарня:**

У вересні 2014 року були проведені роботи з поточного ремонту системи опалення стаціонару. Були частково замінені стояки і підводки до радіаторів та засувна арматура, внаслідок чого система опалення працювала в штатному режимі, подача тепла здійснювалась безперервно. Система опалення стаціонару та денного стаціонару знаходиться в аварійному стані та потребує термінового капітального ремонту.

**- міський пологовий будинок:**

перевірено підготовку теплових пунктів - 1, готовність на 100%, проведено підготовку бойлерів 1 шт. (підготовлено 100%), підготовлені 3 поб.котли для роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 років. Для завершення робіт по реконструкції резервного електропостачання будівлі МПБ в сумі 48,503 тис.грн. (роботи виконуються управлінням капітального будівництва) проведений капремонт внутрішньої електромережі МПБ по вул.Грибоєдова, 20б в сумі 40,0 тис.грн. Кошти в сумі 40,0 тис.грн. були виділені сесією міської ради за рахунок коштів бюджету розвитку міста для МПБ.

Теплопостачання стаціонарних відділень забезпечується за рахунок котельні, яка знаходиться на балансі ЦМКЛ.

**- міська поліклініка:**

2 корпуси поліклініки знаходяться в оренді центру ПМСД. Споруда по вул.Сільвая (психоневрологічний диспансер) була підготовлена на 100% до опалювального періоду.

**- міський центр ПМСД:**

в амбулаторіях закладу проведені ремонтно-профілактичні роботи системи опалень та водопостачання, готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий період становила 100%:

**Культура.**

**Дитяча музична школа № 1 ім. П.І. Чаковського (вул.Волошина,11):**

- проведено поточний ремонт у приміщенні котельні з заміною вікон та дверей;
- придбано новий газовий лічильник;
- проведено профілактику котлів;
- проведено перевірку вентиляційних та димових каналів.

**Дитяча школа мистецтв, пл.Ш.Петефі,20**

- проведено перевірку електронного коректора та лічильника газу котельні школи;
- в третьому корпусі замінено всі дерев'яні вікна та двері.

**Центральна міська бібліотека для дітей, пл.Б.Хмельницького,3-**  
проведено роботи по реконструкції опалення.

**Міський центр дозвілля – будинок культури, вул. Ракоці,2**

Проведено ремонт системи програмного забезпечення газового котла та профілактику.

**Директор департаменту**

**О. Костенчук**

**І Н Ф О Р М А Ц І Я**  
**про використання енергетичних ресурсів**  
**протягом опалювального періоду 2014-2015 р.р.**

Назва енергоресурсу (газ м.куб)	жовтень 2014 р.		листопад 2014		грудень 2014		січень 2015		лютий 2015		березень 2015		квітень 2015	
	Доведений ліміт	Фактично використано	Доведений ліміт	Фактично використано	Доведений ліміт	Фактично використано	Доведений ліміт	Фактично використано	Доведений ліміт	Фактично використано	Доведений ліміт	Фактично використано	Доведений ліміт	Фактично використано
Управління освіти	1804 6	10096	193633	18017 2	543995	429549	621170	315691	612250	412715	478330	281870	209380	163581
Відділ охорони здоров'я	121300	11602	193500	67609	203419	145418	181500	141233	175900	104863	143200	104791	90600	41531
Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	6700	4000	14100	6800	14100	13300	14000	8400	14000	10500	13700	7000	7500	2500
<b>В с ь о г о:</b>	146046	25698	401233	25458 1	761514	588267	816670	465324	802150	520078	635230	393661	307480	205362
<b>економія</b>	<b>82%</b>		<b>36%</b>		<b>23%</b>		<b>43%</b>		<b>35%</b>		<b>38%</b>		<b>33%</b>	

Опалювальний сезон завершено із середньою економією газу по бюджетним установам 41%.

Директор департаменту

**О. Костенчук**

**ЗАХОДИ**  
**по підготовці об'єктів водопостачання та водовідведення**  
**КП "Водоканал м. Ужгорода" до зимового періоду 2015-2016 рр.**

№ п/п	Перелік заходів і робіт	Одиниці виміру	К-ть	Потреба у коштах, тис. грн.			
				Всього	кошти підприємств а	міські й бюдже т	субвенції
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Всього по підприємству:</b>			<b>4254,9</b>	<b>2404,9</b>	<b>1850,0</b>	
<b><i>I. КОС:</i></b>							
1.	Ремонт даху повітрорудвки та НС сирого осаду з заміною покрівельного шару з руберойду на металопрофіль	м <sup>2</sup>	737	369,0	369,0	—	—
2.	Ремонт лотків аварійного скиду стоків	м/п	150	139,0	139,0	—	—
3.	Придбання обігрівачих приладів для побутових приміщень	шт.	2	5,0	5,0	—	—
4.	Герметизація стиків лотка грабельного відділення	шт.	1	1,0	1,0	—	—
5.	Утеплення розподільчого колодязя з регулюючою арматурою на пісколовках	шт.	1	1,3	1,3	—	—
6.	Влаштування дашка над входом в машинний зал	шт.	1	2,0	2,0	—	—
	<b>Разом:</b>			<b>517,3</b>	<b>517,3</b>		
<b><i>II. Водопровідні мережі:</i></b>							
1.	Заміна ділянки вуличної водопровідної мережі та в/вводів по вул. Золотистій	п.м.	620	500,0	-	500,0	—
2.	Заміна ділянки водопровідної мережі від ПНС «Юність» до 9-ти поверхового житлового	п.м.	500	520,0	320,0	200,0	—

	будинку по вул. 8 Березня						
3.	Заміна в/вводів житлових будинків	п.м.	560	400,0	-	400,0	-
4,	Заміна аварійних ділянок вуличної водопровідної мережі по вул. Жатковича	п.м.	400	350,0	-	350,0	-
	<b>Разом:</b>			<b>1770,0</b>	<b>320,0</b>	<b>1450,0</b>	
<i>III. Каналізаційні мережі:</i>							
1.	Заміна окремих ділянок каналізаційних мереж по місту d= 150-400 мм	п.м.	400	450,0	450,0	-	-
	<b>Разом:</b>			<b>450,0</b>	<b>450,0</b>		
<i>IV. Об'єкти енергоживлення</i>							
1.	Укомплектування аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів			150,0	150,0	-	-
2.	Укомплектування інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом			21,0	21,0	-	-
3.	Перевірка засобів обліку електричної енергії	шт.	48	-	-	-	-
4.	Проведення протиаварійних тренувань з персоналом, що обслуговує електротехнічне обладнання	шт.	2	-	-	-	-
5.	Перевірка пристроїв релейного захисту та автоматики	шт.	83	-	-	-	-
6.	Перевірка технічного стану електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики	шт.	278	-	-	-	-
7.	Проведення електротехнічних замірів та випробовування обладнання по об'єктах підприємства	шт.	24	-	-	-	-
8.	Реконструкція ЛЕП-70 від П /ст. № 1 до водозабору «Минай»	км	4,5	120,0	120,0		
	<b>Разом:</b>			<b>291,0</b>	<b>291,0</b>		



**V. КНС:**

1.	Ремонт освітлення машинних залів та грабельних приміщень на каналізаційній насосній станції №4	шт.	1	6,0	6,0	–	–
2.	Заміна засувки на технологічних трубопроводах по КНС-1,2,9: • ø 200 • ø 250 • ø 150	шт. шт. шт.	3 1 1	17,0 4,5 3,0	17,0 4,5 3,0	- - -	
3.	Заміна віконних блоків на КНС-3,5	шт.	11	35,0	35,0	–	–
4.	Ремонт даху КНС-5 та КНС-9	м <sup>2</sup>	290,0	182,0	182,0	–	
	<b>Разом:</b>			<b>247,5</b>	<b>247,5</b>		

**VI. ПНС та РЧВ:**

1.	Реконструкція камери управління РЧВ «Кальварія» 2x1000 м <sup>3</sup>	шт.	1	75,0	75,0	–	–
2.	Заміна засувки ø 400 мм на водогоні з НФС-3 на вході його у РЧВ 2x3000 м <sup>3</sup>	шт.	1	12,0	12,0	–	–
3.	Ремонт даху ПНС по вул. Легоцького	м <sup>2</sup>	80	14,4	14,4	–	–
4.	Ремонт даху над ТП та побутовими приміщеннями ПНС по вул. Тихий	м <sup>2</sup>	112	25,2	25,2	–	–
5.	Заміна насоса ДЗ20-50 потужністю 75кВт на насос KDN потужністю 55 кВт з АСУ на ПНС «Юність»	шт.	1	606,5	206,5	400,0	
	<b>Разом:</b>			<b>733,1</b>	<b>333,1</b>	<b>400,0</b>	

**VII. КОПВ**

1.	Герметизація швів між стінових панелями НФС-3	п.м.	1860	130,0	130,0	–	–
2.	Утеплення горища над приміщеннями НФС-1	м <sup>2</sup>	100	11,0	11,0	–	–

3.	Замуровування віконних прорізів	м <sup>2</sup>	7,7	10,0	10,0		
4.	Захист металоконструкцій кріплення стінових панелей до колон і плит перекриття до балок приміщення фільтрів та відстійників комплексу НФС-3	м <sup>2</sup>	67	6,0	6,0		
	<b>Разом:</b>			<b>157,0</b>	<b>157,0</b>		
<b><i>VIII. Водозабір «Минай»</i></b>							
1.	Закінчення робіт по облаштуванню павільйонів над а/свердловиною №2а	шт.	1	25,0	25,0	–	–
2.	Влаштування огорожі	п.м.	160	64,0	64,0		
	<b>Разом:</b>			<b>89,0</b>	<b>89,0</b>		

Директор департаменту міського господарства

Керуючий справами виконкому

О. Костенчук

Д. Геворкян

**Заходи  
по підготовці об'єктів навчальних закладів м. Ужгорода  
до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.**

Назва установи, адреса	Згідно дефектних актів – перелік технічних проблем та заходів, направлених на їх вирішення	Орієнтовна вартість робіт, матеріалів та джерела фінансування, тис. грн.			
		Загальна потреба в коштах, тис.грн.	Фінансування з місцевого бюджету (бюджет розвитку), тис. грн.		Інші джерела фінансування, тис. грн.
			Капітальні видатки	Поточні видатки	
Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка (наб. Незалежності 4)	Частковий ремонт внутрішньої тепломережі	10 000	10 000		-
ЗОШ №1 І ст. (вул. Висока, 4)	Ремонт ізоляції тепломережі 2*д.50, 1*д.40 – 35 м.п.	11 500	10,000		-
	Заміна вхідної засувки газової д.80 – (пропускає газ!)		1 500		-
УСЗШ І-ІІІ ст. №2 ( вул. Підгірна, 43)	Заміна зовнішньої гілки подачі теплоносія системи опалення (окремих участків)	41 700	2 500		-
	Заміна зношених засувок в системі теплоподачі в кількості бшт.		6 000		-

	Заміна труби подачі холодної води на першому поверсі головного корпусу на ППР		3 200		-
	Передбачити резервні циркуляційні насоси		30 000		-
<b>ЗОШ І-ІІІ ст. №3 (Наб. Незалежності,19)</b>	Переустановлення та утеплення труби в котельні	<b>5 000</b>	5 000		-
<b>ЗОШ І-ІІІ ст. №4 (пл. Жупанатська, 10)</b>	Заміна крану спускного крану котла, заміна 3-х ходових кранів – 4шт	<b>1 200</b>	1 200		-
<b>УЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ім. В.С. Гренджі- Донського (вул.. Польва,22)</b>	Капітальний ремонт опалювальної системи – часткова заміна труб Ø 20	<b>13 359</b>	5300	–	–
	Часткова заміна пробок		1 734		–
	Ізоляція зовнішньої тепломережі – 100 м		2 000		
	Заміна зовнішньої тепломережі – 15 м (труба Ø 89)		2325		–
	Ізоляція зовнішньої тепломережі – 100 м		2000		–
<b>УЗОШ І-ІІІ ст. №8 (вул. Ак. Корольова, 4)</b>	Встановлення розширювального баку (компенсатора об'єму води)	<b>20 000</b>	20 000		-
<b>НВК «УжЕл» І-ІІ ст.. (пл. Ш.Петефі, 15)</b>	Заміна датчиків протоку, датчиків перегріву, газового клапан МН-120, ремонт плати МН-120	<b>5 000</b>	5 000		-
<b>УЗОШ І-ІІІ ст. №10 з угорською мовою навчання ім. Дойко</b>	Несправний циркуляційний насос №2, що підсилює подачу тепла на ЗОШ №11	<b>18 000</b>	18 000		-

<b>Габора ( Православна наб., 24)</b>					
<b>ЗОШ І-ІІІ ст. №13 (вул.. Дендеші,23)</b>	Встановлення 1 газосигналізатора	<b>5 000</b>	5 000		-
<b>ЗОШ І-ІІст. №14 (вул.. Тімірязєва 12)</b>	Промивка та прочистка системи опалення в трьох класах	<b>5 000</b>	5 000		-
<b>УЗОШ І-ІІІ ступенів №15 (вул. Заньковецької,13а)</b>	Встановлення розширювального баку (компенсатора об'єму води)	<b>10 000</b>	10 000		-
<b>ЗОШ І-ІІІ ст.№16 (вул.. Жатковича,24)</b>	Ремонт котла (зварювальні роботи)	<b>10 000</b>	10 000		-
<b>НВК «Гармонія» (вул. Доманинцька,263)</b>	Встановлення баку (компенсатора об'єму води)	<b>15 000</b>	15,000		-
<b>БПЛ «Лідер»- ЗОШ І-ІІІ ст.. №20 (вул.. І. Сільвая,3)</b>	Заміна запобіжного клапану котла	<b>28 280</b>	5 280		-
	Заміна циркуляційного насосу		15 000		-
<b>НВК «ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання – угорсько мовна гімназія»</b>	Заміна центрального насосу теплопостачання	<b>23 000</b>	16 500		-
	Заміна фільтрів та кранів під котлами (3 шт.)		16 500		-
<b>СНВК «Пролісок» (проспект Свободи,41)</b>	Передбачити резервний циркуляційний насос	<b>25 000</b>	25 000		-
<b>УСНВК «Веселка»</b>	Заміна системи гарячого водопостачання	<b>23 086</b>	23 086		-
<b>Дошкільний навчальний заклад №1 (вул.. М. Вовчка,1)</b>	Встановлення баку (компенсатора об'єму води)	<b>48 000</b>	18 000		-
	Заміна труб (150 м.)		30 000		-

ДНЗ №2 (пр. Приютський,1)	заміна 250 ребер радіаторів	<b>14 126</b>	14 126		-
ДНЗ №6 (вул. Капітульна, 20)	Заміна секції котла «Термомакс»	<b>5 000</b>	5 000		-
ДНЗ №8 «Дзвіночок»	Часткова заміна радіаторів	<b>2 500</b>	1 000		-
	Часткова заміна труб		1 000		-
	Провести промивку внутрішньо-будинкової системи центрального опалення закладу		500		-
Дошкільний навчальний заклад №15 (вул. Лесі Українки,8)	Заміна циркуляційного насосу	<b>26 000</b>	15 000		-
	Заміна автоматики безпеки та регулювання котла		5 000		-
	Перелаштування димових газоходів		6 000		-
ДНЗ №16 (вул. Айвазовського, 9)	Заміна манометрів – 4 шт., термопари котла	<b>1 500</b>	1 500		-
ДНЗ №19 (вул. Белінського, 22)	Термопара котла	<b>1 000</b>	1 000		-
ДНЗ №20 (вул. Белінського, 23)	Ремонт теплообмінника котла №1.	<b>26 000</b>	5 000		-
	Часткова заміна батарей.		15 000		-
	Часткова заміна труб опалення.		5 000		-
	Заміна шарових кранів-50мм.		1 000		-
Дошкільний навчальний заклад №21 (вул. Запорозької, 87/а)	Заміна циркуляційного насосу	<b>26 000</b>	3 000		-
	Передбачити резервний циркуляційний насос		17 000		-

	Ремонт котла №2		6 000		
<b>ДНЗ № 26 (Проспект Свободи , 59)</b>	Ремонт водогону і тепломережі	<b>25 000</b>	25 000		-
<b>ДНЗ №29 «Дивосвіт», (вул. Грушев-ського, 61-а)</b>	Заміна частини магістрального трубопроводу опалювальної системи діаметром 100 мм (зварювальні роботи	<b>30 000</b>	15 000		-
	Заміна терморегулятора на котлі		15 000		-
<b>Дошкільний навчальний заклад № 36 (вул. Бачинського,27)</b>	Заміна мережі труб у підвалі	<b>20 000</b>	20 000		-
<b>Дошкільний навчальний заклад №38 (вул. Ак. Корольова,6)</b>	Заміна димоходів котлів	<b>30 000</b>	20 000		-
	Ремонт ізоляції тепломережі		10 000		-
<b>ДНЗ №40 (вул. Волошина, 36)</b>	Ремонт тепломережі	<b>5 000</b>	5 000		-
<b>Дошкільний навчальний заклад №42 (вул. Легоцького,19)</b>	Налагоджувальні роботи КВПіА	<b>10 000</b>	10 000		-

Керівник структурного підрозділу  
Керуючий справами виконкому

Бабунич О. Ю.  
Д. Геворкян

Заходи  
по підготовці об'єктів медичних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.

№ п/п	Назва установи, адреса	Згідно дефектних актів - перелік технічних проблем та заходів, направлених на їх вирішення	Орієнтована вартість робіт та матеріалів та джерела фінансування, тис. грн..			
			Загальна потреба в коштах, тис. грн.	Фінансування з місцевого бюджету (бюджет розвитку) тис.грн.		Інші джерела фінансування тис. грн..
				Капітальні видатки	Поточні видатки	
1	Центральна міська клінічна лікарня м.Ужгород, вул.Грибоєдова, 20	Реконструкція системи центрального опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап)	1000,0	1000,0	-	-
2	Центральна міська клінічна лікарня м.Ужгород, вул.Грибоєдова, 20	Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу ЦМКЛ	1000,0	1000,0	-	-
3	Міська дитяча клінічна лікарня, м.Ужгород, вул.Брацайків, 6 та денний стаціонар по вул. Ракоці, 3-5	Капітальний ремонт системи опалення будівель міської дитячої клінічної лікарні по вул.Брацайків - Ракоці	721,5	721,5	-	-

Керуючий справами виконкому

Д. Геворкян

Начальник відділу охорони здоров'я

В.Решетар



Додаток 4  
до рішення виконкому  
\_\_20.05.15 № 154\_\_

**Заходи**  
**по підготовці об'єктів теплопостачання управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді**  
**до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.**

№ п/п	Назва установи, адреса	Згідно дефектних актів-перелік технічних проблем та заходів, направлених на їх вирішення	Орієнтовна вартість робіт та матеріалів, джерела фінансування, тис. грн.			
			Загальна потреба в коштах, тис. грн.	Фінансування з місцевого бюджету, тис. грн.		Інші джерела фінансування, тис. грн.
				Капітальні видатки	Поточні видатки	
1.	Дитяча музична школа №1 ім. П.І.Чайковського, вул. Волошина, 11	- перевірка та заміна лічильників на електроенергію та газ; - придбання електричного насоса; - модернізація котлів.	3,0		3,0	3,0
			15,0		15,0	15,0
			25,0		25,0	25,0
	Всього:		43,0		43,0	43,0

Начальник управління

Є. Бобров

Керуючий справами виконкому

Д. Геворкян